

整理番号	整 - 23 - 60	指定年月日・指定番号	平成23年10月28日 形 - 37	所在地	豊岡市中央町128番 1	
調製・訂正年月日	平成23年10月28日（調製）、平成23年11月11日（形質の変更の届出）、平成23年11月21日（形質の変更の届出）、平成23年12月9日（形質の変更の届出）、平成24年1月26日（形質の変更の届出）、平成24年2月6日（形質の変更の届出）、平成24年2月24日（形質の変更の届出）、平成24年3月23日（形質の変更の届出）、平成24年3月30日（形質の変更の届出）					
形質変更時要届出区域の概況	豊岡市庁舎			面積	3,649 m <sup>2</sup>	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨				-		
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由				-		
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置				-		
第58条第4項第9号から第11号までに該当する区域にあつては、その旨				別図の3,449m <sup>2</sup> について、第58条第4項第9号に該当		
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	H23.5.31	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		明治コンサルタント株式会社 大阪支店
	H23.5.31	水銀及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		明治コンサルタント株式会社 大阪支店
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	H23.5.23	H23.5.31	重機作業用の地盤の改良工事	豊岡市	有・ <del>無</del>	-
	H23.7.15	H23.7.21	汚染土壌掘削除去工事のための土留め工事	豊岡市	有・ <del>無</del>	-
	H23.7.25	H23.10.7	汚染土壌の掘削除去工事及び新庁舎建設のための地盤改良杭工事並びに土留め工事	豊岡市	<del>有</del> ・無	洗浄・埋立処理
	H23.9.27	H23.10.7	新庁舎建設のための土壌掘削工事	豊岡市	有・ <del>無</del>	-
	H23.10.3	H23.12.24	場所打ち鋼管コンクリート杭工事	豊岡市	有・ <del>無</del>	-
	H23.11.1	H24.1.6	現本庁舎移転先の土壌掘削工事	豊岡市	<del>有</del> ・無	洗浄・埋立処理

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
	H23. 12. 5	H24. 1. 31	土壌掘削工事及びH鋼の打設工事	豊岡市	有・無	洗浄・埋立処理
	H23. 12. 24	H24. 2. 10	土壌掘削工事（E・F工区）	豊岡市	有・無	-
	H24. 2. 9	H24. 2. 18	現本庁舎基礎及び松杭の撤去工事並びに現本庁舎範囲の表層地盤改良工事	豊岡市	有・無	-
	H24. 2. 20	H24. 3. 10	地盤改良杭工事（Ⅱ期工事）	豊岡市	有・無	洗浄・埋立処理
	H24. 3. 10	H24. 3. 31	場所打ち鋼管コンクリート杭工事（Ⅱ期工事）	豊岡市	有・無	-
	H24. 4. 6	H24. 4. 25	土留工用の親杭H杭及び構台H杭の打設工事	豊岡市	有・無	-
	H24. 4. 13	H24. 5. 15	土壌掘削工事（免震ピット設置範囲）	豊岡市	有・無	洗浄・埋立処理
					有・無	
					有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。