

【流域下水道事業の概要】

流域下水道名	全体計画	平成19年度末整備状況	平成20年度事業予定
猪名川流域下水道 〔対象市町〕 伊丹市、尼崎市、 宝塚市、川西市、 猪名川町	処理面積 6,637.1ha 処理人口 361.5千人 事業年度 S41～ 事業費 1,260億円 管渠 34.1km 処理場 1ヶ所	処理能力 195,880m ³ /日 人口整備率 99.2% 管渠整備率 100.0%	(処理場) 水処理施設機械・電気 設備工事ほか
武庫川上流流域下水道 〔対象市〕 神戸市、西宮市、 三田市	処理面積 6,995.5ha 処理人口 264.8千人 事業年度 S53～ 事業費 710億円 管渠 16.3km 処理場 1ヶ所	処理能力 100,000m ³ /日 人口整備率 99.4% 管渠整備率 100.0%	(処理場) 水処理施設機械・電気 設備改築工事ほか
武庫川下流流域下水道 〔対象市〕 尼崎市、西宮市、 伊丹市、宝塚市	処理面積 6,650.2ha 処理人口 622.8千人 事業年度 S44～ 事業費 2,010億円 管渠 33.8km ポンプ場 3ヶ所 処理場 1ヶ所	処理能力 357,000m ³ /日 人口整備率 99.7% 管渠整備率 100.0%	(処理場) 水処理施設機械・電気 設備工事ほか
加古川上流流域下水道 〔対象市町〕 神戸市、西脇市、 三木市、小野市、 加西市、加東市	処理面積 17,186.6ha 処理人口 353.9千人 事業年度 S51～ 事業費 1,900億円 管渠 46.3km ポンプ場 2ヶ所 処理場 1ヶ所	処理能力 103,250m ³ /日 人口整備率 96.0% 管渠整備率 100.0%	(処理場) 水処理施設中央監視設 備改築工事ほか
加古川下流流域下水道 〔対象市町〕 加古川市、高砂市、 稲美町、播磨町	処理面積 8,141.0ha 処理人口 366.2千人 事業年度 S62～ 事業費 1,140億円 管渠 24.8km 処理場 1ヶ所	処理能力 152,625m ³ /日 人口整備率 85.0% 管渠整備率 91.1%	(処理場) 水処理施設機械・電気 設備改築工事ほか
揖保川流域下水道 〔対象市町〕 姫路市、たつの市、 宍粟市、太子町	処理面積 9,229.7ha 処理人口 204.9千人 事業年度 S53～ 事業費 1,860億円 管渠 59.7km ポンプ場 2ヶ所 処理場 1ヶ所	処理能力 102,750m ³ /日 人口整備率 97.5% 管渠整備率 88.4%	(処理場) 水処理施設中央監視設 備改築工事ほか

(注) 人口整備率は、供用開始告示済区域内現住人口／全体計画区域内現住人口で、平成18年度末の値である。